



ANEXO CONVOCATORIA

9/2020

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>1.</p> <p>1.- Trabajos preliminares: -Cartel de obra, cerco de obra, obrador, replanteo</p> <p>2.- Movimiento de suelos - Excavación bases, zapatas</p> <p>3.- Estructura resistente - Ejecución del H^oA^o de bases, zapatas, columnas</p> <p>4.- Mampostería - Mampostería de ladrillo visto, ladrillo hueco del 18, muro de ladrillo común para nivelación.</p> <p>5.- Contrapisos - Contrapiso interior</p> <p>6.- Carpetas - Carpetas de nivelación</p> <p>7.- Revoques - Revoque grueso y fino interior y exterior.</p> <p>8.- Aislaciones - Capa aisladora vertical, film de polietileno sobre terreno natural.</p> <p>9.- Cubierta - Cubierta y estructura de chapa con aislación, zingueria y babetas.</p> <p>10.- Cielorrasos - Cielorrasos de placa de yeso</p> <p>11.- Pisos, Umbrales y zócalos - Pisos de porcelanatto, con zócalo de iguales características y veredas.</p> <p>12.- Revestimientos - Revestimiento de porcellanato en sector de lavado.</p> <p>13.- Mesadas - Marmolería - Mesadas de granito.</p> <p>14.- Carpinterías de madera - Carpintería de madera según planilla de carpintería.</p> <p>15.- Carpintería aluminio - Carpintería de aluminio según planilla de carpintería.</p> <p>16.- Mobiliario/Otros - Mueble bajo mesada.</p>



Renglón	Especificación Técnica
1	<p>17.- Herrería - Provisión y colocación de barandas.</p> <p>18.- Instalación Sanitaria - Corresponde a la instalación sanitaria completa, su conexión a sistema cloacal y la instalación de agua fría, según plano. Provisión y colocación de artefactos, griferías, accesorios, mesadas y terminaciones.</p> <p>19.- Instalación Eléctrica - Instalaciones completas para iluminación, tomacorrientes, y funcionamiento total de la instalación en el edificio, artefactos de iluminación, según los planos y pliego. A su vez se deberá efectuar la totalidad de las tareas generales y de interconexión que se detallan en las especificaciones técnicas particulares.</p> <p>20.- Instalación de Gas - Corresponde a la instalación de gas completa, su conexión, según plano. Provisión y colocación de artefactos, accesorios y terminaciones.</p> <p>21.- Seguridad - Corresponde provisión y colocación de matafuegos, accesorios y terminaciones.</p> <p>22.- Pinturas - Látex en muros interiores, cielorrasos, pintura exterior.</p> <p>23.- Trabajos exteriores - Terminaciones en general, parquización.</p> <p>24.- Limpieza de obra diaria y final. - Limpieza diaria y final de obra</p>

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras