



## ANEXO CONVOCATORIA

7/2020

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>1.</p> <p><b>1.- Trabajos preliminares:</b> -Cartel de obra, cerco de obra, obrador, replanteo</p> <p><b>2.- Movimiento de suelos</b> - Excavación bases, zapatas</p> <p><b>3.- Estructura resistente</b> - Ejecución del HºAº de bases, zapatas, columnas</p> <p><b>4.- Mampostería</b> - Mampostería ladrillo hueco del 18, muro de ladrillo común para nivelacion.</p> <p><b>5.- Contrapisos</b> - Contrapiso interior</p> <p><b>6.- Carpetas</b> - Carpetas de nivelación</p> <p><b>7.- Revoques</b> - Revoque grueso y fino interior y exterior.</p> <p><b>8.- Aislaciones</b> - Capa aisladora vertical, film de polietileno sobre terreno natural.</p> <p><b>9.- Cielorrasos</b> - Cielorrasos de placa de yeso</p> <p><b>10.- Pisos, Umbrales y zócalos</b> - Pisos de porcelanatto, con zócalo de iguales características y veredas.</p> <p><b>11.- Mesadas - marmolería</b> - Mesadas de granito</p> <p><b>12.- Carpinterías de madera</b> - Carpintería de madera según planilla de carpintería.</p> <p><b>13.- Carpintería aluminio</b> - Carpintería de aluminio según planilla de carpintería.</p> <p><b>14.- Mobiliario/Otros</b> - Mueble bajo mesada.</p> <p><b>15.- Herrería</b></p> <p><b>16.- Instalación Sanitaria</b> - Corresponde a la instalación sanitaria completa, su conexión a sistema cloacal y la instalación de agua fría, según plano. Provisión y colocación de artefactos, griferías, accesorios, mesadas y terminaciones.</p>



Renglón	Especificación Técnica
1	<p><b>17.- Instalación Eléctrica</b> - Instalaciones completas para iluminación, tomacorrientes, y funcionamiento total de la instalación en el edificio, artefactos de iluminación, según los planos y pliego. A su vez se deberá efectuar la totalidad de las tareas generales y de interconexión que se detallan en las especificaciones técnicas particulares.</p> <p><b>18.- Instalación de Gas</b> - Corresponde a la instalación de gas completa, su conexión, según plano. Provisión y colocación de artefactos, accesorios y terminaciones.</p> <p><b>19.- Seguridad</b> - Corresponde provisión y colocación de matafuegos, accesorios y terminaciones.</p> <p><b>20.- Pinturas</b> - Látex en muros interiores, cielorrasos, pintura exterior.</p> <p><b>21.- Trabajos exteriores</b> - Terminaciones en general, parquización.</p> <p><b>22.- Limpieza de obra diaria y final.</b> - Limpieza diaria y final de obra</p>

---

Cra. JULIETA ROGLICH  
Directora de Compras