



ANEXO CONVOCATORIA

1083/2025

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	1. Se deberá provisionar cada elemento irradiante de los 8 a lo largo del mástil de 50 m y reemplazar las piezas oxidadas. 2. Se ajustará a la frecuencia de trabajo con instrumental de medición 3. 4. Se conexionara cada uno con su sumador y se sellaran para aislarlo de la humedad El sumador de puesta en fase o (array) se reemplazará sus partes dañadas retirados. Materiales 1. 8 conectores nuevos para el sumador 2. 30 metros de coaxial rg11 para el sumador 3. Resina epoxi para estanquidad 4. Cintas vulcanizante para aislar 5. Precintos para sujetar los coaxiales

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras